



WAV-BAU: WEISUNGEN UND AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN FÜR BAUARBEITEN

320 Beläge

326 BAUWERKSAKTEN VON BELAGSPRÜFUNGEN

(als Bestandteil des Bauwerksbuches, bzw. DAW; gegliedert pro Los / Abschnitt / Etappe)

-
- Bericht / Zusammenfassung der Prüfstelle (mit Kommentar Bauleitung/Bauherr)
 - Erhebungsformulare der Belagsdaten für die Strassendatenbank (STRADA)
 - Mischgut / Bohrkern-Entnahmeplan oder -pläne
 - Zusammenstellung(en) der Planums- / Planie-Messungen (ME-Werte, etc., keine Höhenkontrollen)
 - Zusammenstellung(en) der Mischgut-Untersuchungen
 - Zusammenstellung(en) der Bohrkern-Untersuchungen
 - Zusammenstellung(en) von Verdichtungsmessungen mit Isotopengeräten (Troxler-sonde, DOR-Gerät)
 - Spezielle Prüfungen an Mineralien / Bindemittel / Mischgut (evt. nur Zusammenstellung(en), sofern vorhanden)
 - Untersuchungen / Berichte / Prüfungen bei Beanstandungen, Garantieverlängerungen, Streitfällen, etc.
 - **Probereinbauten:** Es werden 2 Fälle unterschieden:
 1. Der Probereinbau erfolgte auf dem selben Abschnitt wie der Haupteinbau:
Die Bauwerksakten sind (als separate Etappe) Bestandteil des Bauwerksbuches.
 2. Der Probereinbau erfolgte nicht auf dem selben Abschnitt wie der Haupteinbau:
Die Bauwerksakten sind dem TBA nach den obigen Vorgaben als separates Dossier abzuliefern. Das Dossier wird der gemäss Einbauort für den Betrieb und Unterhalt zuständigen Stelle (K-Kreis / H-Bau) übergeben. In den **Bauwerksakten des Haupteinbaus** muss jedoch ein Hinweis angebracht werden, wann und wo der Probereinbau erfolgt ist.